

## Anlage 2

anw.architekten GmbH | Postfach 1154 | 73219 Kirchheim unter Teck

Gemeinde Dettingen unter Teck  
Rathaus  
Schulstraße 4  
73265 Dettingen unter Teck

anw.architekten GmbH

Schlossplatz 9  
73230 Kirchheim unter Teck

Telefon 0 70 21 | 4 88 45-0  
Telefax 0 70 21 | 4 88 45-45

Internet www.a-n-w.de  
e-Mail anw.architekten@a-n-w.de

Datum 05.08.2020  
AZ 10000679  
bearbeitet Schlosser  
Durchwahl 0 70 21 / 4 88 45 - 60

BV 15-178  
Umbau und Modernisierung Teckschule  
73265 Dettingen unter Teck

betr.: **Kostenberechnung Fassadensanierung Teckschule**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Kostenberechnung für das Bauvorhaben  
15-178\_Teckschule Dettingen Teck – BA20xx- Fassadensanierung Teckschule.  
Die Kosten belaufen sich aufgliedert auf:

	Netto (€)	Brutto (€)
300-001_Gerüstarbeiten	19.728,10	23.476,44
300-034_Fassaden und Betonsanierungsarbeiten	46.418,85	55.238,43
700_Nebenkosten	9.650,00	11.483,50
Summe Gesamt	75.796,95	90.198,37

Bei Fragen können Sie sich gerne bei uns melden.

Mit freundlichen Grüßen

  
i.A. Anita Schlosser  
Anlage

**KOSTENBERECHNUNG**

€ !Textmarke nicht definiert,

NB\_GESCHK

---

Vergabeeinheiten	Kostenschätzung:	Netto [€]	Brutto [€]
------------------	------------------	-----------	------------

---

Übersicht der Gewerke / Leistungsbereiche

**15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule**

Stand: 05.08.2020

**anw.architekten GmbH**

Schlossplatz 9

73230 Kirchheim unter Teck

Fon: 0 70 21 / 4 88 45 - 0

Fax: 0 70 21 / 4 88 45 - 45

Email: [anw.architekten@a-n-w.de](mailto:anw.architekten@a-n-w.de)

**300-001\_Gerüstbauarbeiten**

19.728,10

23.476,44

**300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung**

46.418,85

55.238,43

**700\_Nebenkosten**

9.650,00

11.483,50

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule

**Kostenrahmen** nach DIN 276-2008

über

**300-001\_Gerüstbauarbeiten**

Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis	
1 Fassadengerüst .....	2
2 Aufgänge .....	3
3 Gebrauchsüberlassungen .....	4
4 Baustelleneinrichtung .....	5
4.1 Bauzäune .....	5
5 Taglohn - Gerüstarbeiten .....	5
Zusammenstellung 4.1 Bauzäune .....	6
300-001_Gerüstbauarbeiten .....	6
Zusammenstellung 1 Fassadengerüst .....	6
300-001_Gerüstbauarbeiten .....	6
Zusammenstellung 2 Aufgänge .....	7
300-001_Gerüstbauarbeiten .....	7
Zusammenstellung 3 Gebrauchsüberlassungen .....	7
300-001_Gerüstbauarbeiten .....	7
Zusammenstellung 4 Baustelleneinrichtung .....	8
300-001_Gerüstbauarbeiten .....	8
Zusammenstellung 5 Taglohn - Gerüstarbeiten .....	8
300-001_Gerüstbauarbeiten .....	8
Gesamtzusammenstellung 300-001_Gerüstbauarbeiten .....	9



Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Seite 3  
 05.08.2020

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Übertrag: 13.264,50

<b>2</b>		<b>Aufgänge</b>		
2.10		Gerüsttreppenturm TRBS		
	2,000		770,00	1.540,00

---

Übertrag: 14.804,50

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Seite 4  
 05.08.2020

Kostenrahmen

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

Übertrag: 14.804,50

**3                    Gebrauchsüberlassungen**

3.10	Wartungs- und Kontrollgänge			
	8    Wo	120,00		960,00
3.20	Gebrauchsüberlassung Fassadengerüst Gr. 3			
	5.680,00    m2Wo	0,24		1.363,20
3.30	Gebrauchsüberlassung Absturzsicherung oberste Lage			
	700,00    m2Wo	0,24		168,00
3.40	Gebrauchsüberlassung freistehendes Fassadengerüst			
	120,00    m2Wo	0,18		21,60
3.50	Gebrauchsüberlassung Innengeländer und Bordbretter			
	1.400,00    m2Wo	0,07		98,00
3.60	Gebrauchsüberlassung Lastverteilende Holzplatten			
	140    StWo	0,36		50,40
3.70	Gebrauchsüberlassung Überbrückungsträger			
	40,00    mWo	0,72		28,80
3.80	Gebrauchsüberlassung Gerüstbekleidung mit Schutznetz			
	400,00    m2Wo	0,06		24,00
3.90	Gebrauchsüberlassung Treppenturm; h=8,70m			
	8    StWo	180,00		1.440,00

Übertrag: 18.958,50

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Seite 5  
 05.08.2020

Kostenrahmen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

Übertrag: 18.958,50

**4 Baustelleneinrichtung**

**4.1 Bauzäune**

4.1.10	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h = 2,00 m			
	70,00	lfm	2,20	154,00
4.1.20	Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten			
	280,00	mWo	0,12	33,60
4.1.30	Zul. f. Bauzaun-Tor; mind. 3,00 m breit			
	1	Stck	22,00	22,00
4.1.40	Zul. f. Bauzaun-Tor; mind. 0,90 m breit			
	1	Stck	20,00	20,00

Summe Titel

4.1 Bauzäune

EUR 229,60

**5 Taglohn - Gerüstarbeiten**

5.10	Mittellohn			
	10,00	Std	54,00	540,00

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule  
Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Kostenrahmen

Seite 6  
05.08.2020

Übertrag: 540,00

Zusammenstellung 4.1 Bauzäune

300-001\_Gerüstbauarbeiten

Summe netto	EUR	229,60
+ 19,0 % USt	EUR	43,62
Summe brutto	EUR	273,22

Zusammenstellung 1 Fassadengerüst

300-001\_Gerüstbauarbeiten

Summe netto	EUR	13.264,50
+ 19,0 % MwSt	EUR	2.520,26
Summe brutto	EUR	15.784,76

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule  
Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Seite 7  
05.08.2020

Kostenrahmen

Zusammenstellung 2 Aufgänge

300-001\_Gerüstbauarbeiten

Summe netto	EUR	1.540,00
+ 19,0 % MwSt	EUR	292,60
Summe brutto	EUR	1.832,60

Zusammenstellung 3 Gebrauchsüberlassungen

300-001\_Gerüstbauarbeiten

Summe netto	EUR	4.154,00
+ 19,0 % MwSt	EUR	789,26
Summe brutto	EUR	4.943,26

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Kostenrahmen

Seite 8  
 05.08.2020

Zusammenstellung 4 Baustelleneinrichtung

300-001\_Gerüstbauarbeiten

4.1	Bauzäune	EUR	229,60
		<hr/>	
	Summe netto	EUR	229,60
	+ 19,0 % MwSt	EUR	43,62
		<hr/>	
	Summe brutto	EUR	273,22
		<hr/> <hr/>	

Zusammenstellung 5 Taglohn - Gerüstarbeiten

300-001\_Gerüstbauarbeiten

	Summe netto	EUR	540,00
	+ 19,0 % MwSt	EUR	102,60
		<hr/>	
	Summe brutto	EUR	642,60
		<hr/> <hr/>	

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-001\_Gerüstbauarbeiten

Seite 9  
 05.08.2020

Kostenrahmen

Gesamtzusammenstellung 300-001\_Gerüstbauarbeiten

1	Fassadengerüst	EUR	13.264,50
2	Aufgänge	EUR	1.540,00
3	Gebrauchsüberlassungen	EUR	4.154,00
4	Baustelleneinrichtung	EUR	229,60
5	Taglohn - Gerüstarbeiten	EUR	540,00
<b>Summe netto</b>		<b>EUR</b>	<b>19.728,10</b>
+ 19,0 % USt		EUR	3.748,34
<b>Summe brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>23.476,44</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule

Kostenrahmen nach DIN 276-2008

über

300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

## Inhaltsverzeichnis

---

### Inhaltsverzeichnis

34	Betonsanierungs, Maler- und Lackierarbeiten Teckschule .....	2
34.1	Baustelleneinrichtung Allgemein .....	2
34.2	Malerarbeiten Außenbereich Nord-, Süd- und Westbau .....	3
34.2.1	Vorbereitende Arbeiten .....	3
34.2.2	Betonsanierungsarbeiten .....	4
34.2.3	Malerarbeiten .....	5
34.2.4	Lackierarbeiten Faserzementplatten .....	6
34.3	Malerarbeiten Außenbereich Ostbau .....	7
34.3.1	Vorbereitende Arbeiten .....	7
34.3.2	Betonsanierungsarbeiten .....	8
34.3.3	Malerarbeiten .....	9
34.4	Stundenlohnarbeiten .....	10
34.4.1	Stundenlohnsätze .....	10
Zusammenstellung 34.1	Baustelleneinrichtung Allgemein .....	11
300-034_Fassadenarbeiten und Betonsanierung	.....	11
Zusammenstellung 34.2	Malerarbeiten Außenbereich Nord-, Süd- und Westbau ..	11
300-034_Fassadenarbeiten und Betonsanierung	.....	11
Zusammenstellung 34.3	Malerarbeiten Außenbereich Ostbau .....	12
300-034_Fassadenarbeiten und Betonsanierung	.....	12
Zusammenstellung 34.4	Stundenlohnarbeiten .....	12
300-034_Fassadenarbeiten und Betonsanierung	.....	12
Zusammenstellung 34	Betonsanierungs, Maler- und Lackierarbeiten Teckschule	13
300-034_Fassadenarbeiten und Betonsanierung	.....	13
Gesamtzusammenstellung 300-034_Fassadenarbeiten und Betonsanierung	.....	14

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 2  
 05.08.2020

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34</b>				
<b>34.1</b>				
34.1.10				
	1	Stck	182,40	182,40
34.1.20				
	4	StWo	42,00	168,00
<b>Summe Abschnitt</b>				
<b>34.1 Baustelleneinrichtung Allgemein</b>			<b>EUR</b>	<b>350,40</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 3  
 05.08.2020

Kostenrahmen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.2</b>	<b>Malerarbeiten Außenbereich Nord-, Süd- und Westbau</b>			
<b>34.2.1</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>			
34.2.1.10	Schutz von angrenzenden Bauteilen 635,00	m <sup>2</sup>	2,10	1.333,50
34.2.1.20	Verunreinigungen entfernen 1.010,00	m2	2,30	2.323,00
34.2.1.30	Algen-, Moos- / Pilzbefall entfernen 1.010,00	m2	3,50	3.535,00
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.2.1</b>	<b>Vorbereitende Arbeiten</b>		<b>EUR</b>	<b>7.191,50</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung

Teckschule

Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 4

Kostenrahmen

05.08.2020

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.2.2</b>				
<b>Betonsanierungsarbeiten</b>				
34.2.2.10				
	2	Stck	80,00	160,00
34.2.2.20				
	20,00	lfm	22,00	440,00
34.2.2.30				
	10,00	lfm	8,00	80,00
34.2.2.40				
	10,00	lfm	4,90	49,00
34.2.2.50				
	10,00	lfm	4,50	45,00
34.2.2.60				
	10,00	lfm	20,00	200,00
34.2.2.70				
	10,00	lfm	28,00	280,00
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.2.2</b>			<b>EUR</b>	<b>1.254,00</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 5  
 05.08.2020

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.2.3</b>	<b>Malerarbeiten</b>			
34.2.3.10				
	Fassadengrundbeschichtung			
	1.010,00	m2	4,90	4.949,00
34.2.3.20	Zulage für Laibungen / Nischen			
	680,00	m	2,40	1.632,00
34.2.3.30	Fassadenzwischenbeschichtung			
	1.010,00	m2	6,90	6.969,00
34.2.3.40	Zulage für Laibungen / Nischen			
	680,00	m	1,40	952,00
34.2.3.50	Fassadenschlussbeschichtung			
	1.010,00	m2	6,90	6.969,00
34.2.3.60	Zulage für Laibungen / Nischen			
	680,00	m	1,40	952,00
34.2.3.70	Farbtonzulage			
	1.010,00	m2	1,80	1.818,00
34.2.3.80	Zulage Anstrich Betonstützen im Vollton			
	45,00	m2	4,90	220,50
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.2.3</b>	<b>Malerarbeiten</b>		<b>EUR</b>	<b>24.461,50</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.2.4</b>	<b>Lackierarbeiten Faserzementplatten</b>			
34.2.4.10	Schutz von angrenzenden Bauteilen			
	110,00	lfm	1,10	121,00
34.2.4.20	Haftgrundierung Epoxihaftgrundieren			
	22,00	m <sup>2</sup>	18,00	396,00
34.2.4.30	Anstrich Faserzementplatten			
	22,00	m <sup>2</sup>	20,00	440,00
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.2.4</b>	<b>Lackierarbeiten Faserzementplatten</b>		<b>EUR</b>	<b>957,00</b>
<hr/>				
<b>Summe Abschnitt</b>				
<b>34.2</b>	<b>Malerarbeiten Außenbereich Nord-, Süd- und Westbau</b>		<b>EUR</b>	<b>33.864,00</b>
<hr/>				

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 7  
 05.08.2020

Kostenrahmen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.3</b>				
<b>34.3.1</b>				
34.3.1.10				
	124,50	m <sup>2</sup>	2,10	261,45
34.3.1.20				
	380,00	m <sup>2</sup>	2,30	874,00
34.3.1.30				
	380,00	m <sup>2</sup>	3,50	1.330,00
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.3.1</b>			<b>EUR</b>	<b>2.465,45</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 8  
 05.08.2020

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.3.2</b>				
<b>Betonsanierungsarbeiten</b>				
34.3.2.10				
Abreißfestigkeitsprüfungen	1	Stck	80,00	80,00
34.3.2.20				
Freilegen von Betonschadstellen < 0,25m <sup>2</sup>	10,00	lfm	22,00	220,00
34.3.2.30				
Sandstrahlen Bewehrungsstahl	5,00	lfm	8,00	40,00
34.3.2.40				
Korrosionsschutz Bewehrungsstahl	5,00	lfm	4,90	24,50
34.3.2.50				
Mineralische Haftschlämme	5,00	lfm	4,50	22,50
34.3.2.60				
Flächenreprofilierung	5,00	lfm	20,00	100,00
34.3.2.70				
Kantenreprofilierung, Kantentiefe 5 bis 15 cm	5,00	lfm	28,00	140,00
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.3.2</b>				
<b>Betonsanierungsarbeiten</b>			<b>EUR</b>	<b>627,00</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 9  
 05.08.2020

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
<b>34.3.3</b>	<b>Malerarbeiten</b>			
34.3.3.10	Fassadengrundbeschichtung			
	380,00	m2	4,90	1.862,00
34.3.3.20	Zulage für Laibungen / Nischen			
	115,00	m	2,40	276,00
34.3.3.30	Fassadenzwischenbeschichtung			
	380,00	m2	6,90	2.622,00
34.3.3.40	Zulage für Laibungen / Nischen			
	115,00	m	1,40	161,00
34.3.3.50	Fassadenschlussbeschichtung			
	380,00	m2	6,90	2.622,00
34.3.3.60	Zulage für Laibungen / Nischen			
	115,00	m	1,40	161,00
34.3.3.70	Farbtonzulage			
	380,00	m2	1,80	684,00
34.3.3.80	Zulage Anstrich Betonstützen im Vollton			
	10,00	m2	4,90	49,00
<b>Summe Titel</b>				
<b>34.3.3</b>	<b>Malerarbeiten</b>		<b>EUR</b>	<b>8.437,00</b>
				<hr/>
<b>Summe Abschnitt</b>				
<b>34.3</b>	<b>Malerarbeiten Außenbereich Ostbau</b>		<b>EUR</b>	<b>11.529,45</b>
				<hr/> <hr/>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 10  
 05.08.2020

Kostenrahmen

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

34.4                    Stundenlohnarbeiten

34.4.1                Stundenlohnsätze

34.4.1.10	Mittelohn			
	15,00	Std	45,00	675,00

Summe Titel

34.4.1	Stundenlohnsätze		EUR	675,00
--------	------------------	--	-----	--------

Summe Abschnitt

34.4	Stundenlohnarbeiten		EUR	675,00
------	---------------------	--	-----	--------

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 11  
 05.08.2020

Kostenrahmen

Zusammenstellung 34.1 Baustelleneinrichtung Allgemein

300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Summe netto	EUR	350,40
+ 19,0 % USt	EUR	66,58
Summe brutto	EUR	416,98

Zusammenstellung 34.2 Malerarbeiten Außenbereich Nord-, Süd- und Westbau

300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

34.2.1	Vorbereitende Arbeiten	EUR	7.191,50
34.2.2	Betonsanierungsarbeiten	EUR	1.254,00
34.2.3	Malerarbeiten	EUR	24.461,50
34.2.4	Lackierarbeiten Faserzementplatten	EUR	957,00
Summe netto		EUR	33.864,00
+ 19,0 % USt		EUR	6.434,16
Summe brutto		EUR	40.298,16

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung

Teckschule

Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 12

Kostenrahmen

05.08.2020

Zusammenstellung 34.3 Malerarbeiten Außenbereich Ostbau

300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

34.3.1	Vorbereitende Arbeiten	EUR	2.465,45
34.3.2	Betonsanierungsarbeiten	EUR	627,00
34.3.3	Malerarbeiten	EUR	8.437,00
<b>Summe netto</b>		<b>EUR</b>	<b>11.529,45</b>
+ 19,0 % USt		EUR	2.190,60
<b>Summe brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>13.720,05</b>

Zusammenstellung 34.4 Stundenlohnarbeiten

300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

34.4.1	Stundenlohnsätze	EUR	675,00
<b>Summe netto</b>		<b>EUR</b>	<b>675,00</b>
+ 19,0 % USt		EUR	128,25
<b>Summe brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>803,25</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 13  
 05.08.2020

**Kostenrahmen**

Zusammenstellung 34 Betonsanierungs, Maler- und Lackierarbeiten Teckschule

**300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung**

34.1	Baustelleneinrichtung Allgemein	EUR	350,40
34.2	Malerarbeiten Außenbereich Nord-, Süd- und Westbau	EUR	33.864,00
34.3	Malerarbeiten Außenbereich Ostbau	EUR	11.529,45
34.4	Stundenlohnarbeiten	EUR	675,00
<b>Summe netto</b>		<b>EUR</b>	<b>46.418,85</b>
+ 19,0 % MwSt.		EUR	8.819,58
<b>Summe brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>55.238,43</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

Seite 14  
 05.08.2020

Kostenrahmen

Gesamtzusammenstellung 300-034\_Fassadenarbeiten und Betonsanierung

34	Betonsanierungs, Maler- und Lackierarbeiten Teckschule	EUR	46.418,85
<hr/>			
	Summe netto	EUR	46.418,85
	+ 19,0 % USt	EUR	8.819,58
<hr/>			
	Summe brutto	EUR	55.238,43
<hr/> <hr/>			

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule

Kostenrahmen nach DIN 276-2008

über

700\_Nebenkosten

### Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis	
700 Baunebenkosten .....	2
700.1 Honorare .....	2
700.1.1 KG 300 anw.architekten GmbH .....	2
700.1.2 SiGeKo .....	2
700.2 Versicherungen .....	3
700.2.1 Versicherungen .....	3
700.3 Allgemeine Nebenkosten .....	3
700.3.1 Veröffentlichungen/ Sonstiges .....	3
Zusammenstellung 700.1 Honorare .....	4
700_Nebenkosten .....	4
Zusammenstellung 700.2 Versicherungen .....	4
700_Nebenkosten .....	4
Zusammenstellung 700.3 Allgemeine Nebenkosten .....	5
700_Nebenkosten .....	5
Zusammenstellung 700 Baunebenkosten .....	5
700_Nebenkosten .....	5
Gesamtzusammenstellung 700_Nebenkosten .....	6

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 700\_Nebenkosten

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
700				
700.1				
700.1.1				
700.1.1.10	1,00	psch	7.500,00	7.500,00
<b>Summe Titel</b>				
700.1.1			EUR	7.500,00
700.1.2				
700.1.2.10	1,00	psch	1.100,00	1.100,00
<b>Summe Titel</b>				
700.1.2			EUR	1.100,00
<b>Summe Abschnitt</b>				
700.1 Honorare			EUR	8.600,00

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 700\_Nebenkosten

**Kostenrahmen**

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
700.2				
700.2.1				
700.2.1.10				
	1,00	psch	550,00	550,00
<b>Summe Titel</b>				
700.2.1				
			EUR	550,00
<b>Summe Abschnitt</b>				
700.2			EUR	550,00
700.3				
700.3.1				
700.3.1.10				
	1,00	psch	500,00	500,00
<b>Summe Titel</b>				
700.3.1				
			EUR	500,00
<b>Summe Abschnitt</b>				
700.3			EUR	500,00

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 700\_Nebenkosten

**Kostenrahmen**

Zusammenstellung 700.1 Honorare

700\_Nebenkosten

700.1.1	KG 300 anw.architekten GmbH	EUR	7.500,00
700.1.2	SiGeKo	EUR	1.100,00
<b>Summe netto</b>		<b>EUR</b>	<b>8.600,00</b>
+ 19,0 % USt		EUR	1.634,00
<b>Summe brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>10.234,00</b>

Zusammenstellung 700.2 Versicherungen

700\_Nebenkosten

700.2.1	Versicherungen	EUR	550,00
<b>Summe netto</b>		<b>EUR</b>	<b>550,00</b>
+ 19,0 % USt		EUR	104,50
<b>Summe brutto</b>		<b>EUR</b>	<b>654,50</b>

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
 Teckschule  
 Gewerk: 700\_Nebenkosten

Kostenrahmen

Zusammenstellung 700.3 Allgemeine Nebenkosten

700\_Nebenkosten

700.3.1	Veröffentlichungen/ Sonstiges	EUR	500,00
<hr/>			
	Summe netto	EUR	500,00
	+ 19,0 % USt	EUR	95,00
<hr/>			
	Summe brutto	EUR	595,00
<hr/> <hr/>			

Zusammenstellung 700 Baunebenkosten

700\_Nebenkosten

700.1	Honorare	EUR	8.600,00
700.2	Versicherungen	EUR	550,00
700.3	Allgemeine Nebenkosten	EUR	500,00
<hr/>			
	Summe netto	EUR	9.650,00
	+ 19,0 % MwSt	EUR	1.833,50
<hr/>			
	Summe brutto	EUR	11.483,50
<hr/> <hr/>			

Projekt: 15-178\_Teckschule Dettingen Teck - BA20XX - Fassadensanierung  
Teckschule  
Gewerk: 700\_Nebenkosten

Kostenrahmen

Seite 6  
05.08.2020

Gesamtzusammenstellung 700\_Nebenkosten

700	Baunebenkosten	EUR	9.650,00
			<hr/>
	Summe netto	EUR	9.650,00
	+ 19,0 % USt	EUR	1.833,50
			<hr/>
	Summe brutto	EUR	11.483,50
			<hr/> <hr/>