

Anlage 5 - Grobkosteneinschätzung Kanalsanierung

infra-teck GmbH
Kelterstraße 69
73265 Dettingen unter Teck



Auftraggeber: Dettingen unter Teck
Projekt: Untersuchung Entwässerung Bereich Neuer Friedhof (Klprj.)
Auswertung der TV-Untersuchung

Projekt-Nr.: 101.1000

Anschlussleitungen Maßnahmenpaket 1 "Innensanierung mit einer erforderlichen Aufgrabung"

Anschlussleitung	Anfangsknoten	Endknoten	angeschlossen an (Leitung)	Anschlussstationierung	Länge	Profil	Material	Anschluss Funktion	Bemerkung	Nummer	Grobkosteneinschätzung netto
101719295GA01	101719295GA01	101719295SV03	101719295	0,0	15,63	150	STZ	Hausanschluss	Bravoliner	7	6.000,00 €
101719295GA03.10	101719295GA03.10	101719295AP00.10	101719295GA01	5,9	10,37	150	STZ	Hausanschluss	Reinigung	5	1.200,00 €
101719295GA04.11	101719295GA04.11	101719295AP00.11	101719295GA01	4,3	15,21	100	STZ	Hausanschluss	Geröllfang - partielle Sanierung	4	8.800,00 €
101719295SE04	101719295SE04	101719295SV03	101719295SV03	0,0	12,95	125	STZ	Straßeneinlauf	Bravoliner	8	5.200,00 €
										Gesamtkosten Sanierung netto: 21.200,00 € Baunebenkosten: 4.240,00 € Gesamtkosten netto: 25.440,00 € MwSt 19 %: 4.833,60 € Gesamtkosten brutto: 30.273,60 € Gesamtkosten brutto gerundet: 30.300,00 €	

Anschlussleitungen Maßnahmenpaket 2 "punktuelle Aufgrabungen mit einer Reinigung"

Anschlussleitung	Anfangsknoten	Endknoten	angeschlossen an (Leitung)	Anschlussstationierung	Länge	Profil	Material	Anschluss Funktion	Bemerkung	Nummer	Grobkosteneinschätzung netto
101719295NN01.6	101719295NN01.6	101719295AP00.6	101719295SE04	1,9	0,15	100	STZ	sonst. Anschluss	Rohrende verschüttet - Kopfloch und Betriebsprüfung - falls außer Betrieb - verschließen	9	5.000,00 €
101719295RV01	101719295RV01	101719295SV03	101719295SV03	0,0	0,90	100	STZ	sonst. Anschluss	Rohrende verschüttet - Kopfloch und Betriebsprüfung - falls außer Betrieb - verschließen	6	5.000,00 €
101719295RV02.2	101719295RV02.2	101719295AP00.2	101719295SV01	31,7	1,56	100	PP	sonst. Anschluss	Rohrende verschüttet - Kopfloch und Betriebsprüfung - falls außer Betrieb - verschließen Ortung ungenau	1	5.000,00 €
101719295RV03.3	101719295RV03.3	101719295AP00.3	101719295SV01	42,1	2,55	100	PP	sonst. Anschluss	Rohrende verschüttet - Kopfloch und Betriebsprüfung - falls außer Betrieb - verschließen Ortung ungenau	2	5.000,00 €
101719295SE05	101719295SE05	101719295SE03	101719295SE03	0,0	5,41	150	B	Straßeneinlauf	Einlauf verdeckt - Kopfloch und freilegen - Reinigung	3	6.200,00 €
										Gesamtkosten Sanierung netto: 26.200,00 € Baunebenkosten: 5.240,00 € Gesamtkosten netto: 31.440,00 € MwSt 19 %: 5.973,60 € Gesamtkosten brutto: 37.413,60 € Gesamtkosten brutto gerundet: 37.400,00 €	

Dettingen unter Teck, 21.10.2021