

Anlage 3 - Kostenschätzung

Gemeinde Dettingen

Neubau Wasserleitung Bereich Sportplatz/Schule

Projekt-Nr. 101.1070



Kostenschätzung - Wasserleitung

Neubau Duktile Gußleitung DN 100 ZM und 4 Hydrantenschächte, Länge ca. 170 m

Leistung	Menge		EP	GP
Vorarbeiten etc.	1	Psch	12.000,00 €	12.000,00 €
Provisorien und KFZ-Brücken	1	Psch	1.500,00 €	1.000,00 €
Boden ausheben ausbauen und entsorgen	400	m ³	85,00 €	34.000,00 €
Wasserhaltungen - Grundwasser	1	Psch	1.000,00 €	1.000,00 €
Rohrverlegung einschließlich Hydrantenschächte	170	m	260,00 €	44.200,00 €
Summe Baukosten netto				92.200,00 €
Baunebenkosten (Ingenieurleistungen, Entwurfs- und Bestandsvermessung, Beweissicherung, etc.) netto ca. 20 %				18.440,00 €
Nettosumme gesamt				110.640,00 €
Nettosumme gerundet				110.600,00 €

Dettingen unter Teck, den 8. März 2022