

Anlage 5

anw .architekten GmbH

BAUVORHABEN :

15 - 178 Teckschule Dettingen unter Teck

Sanierung und Umstrukturierung, Einbau Mensa u. Küche

BAUHERR :

Gemeinde Dettingen unter Teck

Kostenvergleich Vollküche / Ausgabeküche kalt, warm Brutto incl. 19% Umsatzsteuer

	Vollküche	Ausgabeküche Anlieferung kalt	Ausgabeküche Anlieferung warm
KG 300	310.500,00 €	296.100,00 €	295.600,00 €
Rohbau, Abbruch, Grundleitungen:	37.000,00 €	32.000,00 €	31.800,00 €
Fettabscheider:	15.000,00 €	12.800,00 €	12.800,00 €
Küche / Mensa Brandschutzrolltor T30:	42.500,00 €	42.500,00 €	42.500,00 €
Türen:	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Nassputzarbeiten:	5.500,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
Trockenbauarbeiten:	7.500,00 €	6.500,00 €	6.400,00 €
Boden u.- Wandbelag:	180.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
Malerarbeiten:	6.000,00 €	5.500,00 €	5.300,00 €
KG 400	529.500,00 €	360.500,00 €	307.400,00 €
Kücheneinrichtung:	290.000,00 €	222.500,00 €	180.200,00 €
Lüftungsdecke:	160.000,00 €		
Ablufesse / Lüftung:		74.500,00 €	63.600,00 €
Sanitär	32.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Heizung	10.500,00 €	10.500,00 €	10.600,00 €
Elektro (ELT)	37.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
KG 600	26.500,00 €	99.700,00 €	22.300,00 €
Küche:			
Loses Kochzubehör:	10.500,00 €	3.500,00 €	3.200,00 €
Transportbehälter:	5.500,00 €	85.000,00 €	8.500,00 €
Möblierung lose:	10.500,00 €	11.200,00 €	10.600,00 €
Mensa:			
Infotafeln, Anzeigen, ...	ohne Ansatz	ohne Ansatz	ohne Ansatz
Trikwasserspender:	ohne Ansatz	ohne Ansatz	ohne Ansatz
Eindeckung, Möblierung:	ohne Ansatz	ohne Ansatz	ohne Ansatz
Gesamt Brutto KG 300, 400, 600	866.500,00 €	756.300,00 €	625.300,00 €
KG 700	155.970,00 €	136.134,00 €	112.554,00 €
18% aus KG 300, 400, 600	155.970,00 €	136.134,00 €	112.554,00 €

anw .architekten GmbH

BAUVORHABEN :

15 - 178 Teckschule Dettingen unter Teck

Sanierung und Umstrukturierung, Einbau Mensa u. Küche

BAUHERR :

Gemeinde Dettingen unter Teck

Kostenvergleich Vollküche / Ausgabeküche kalt, warm Brutto incl. 19% Umsatzsteuer

	Vollküche	Ausgabeküche Anlieferung kalt	Ausgabeküche Anlieferung warm
Rundung	-470,00 €	566,00 €	146,00 €
Gesamt Brutto KG 300, 400, 600, 700	1.022.000,00 €	893.000,00 €	738.000,00 €

Aufgestellt Kirchheim, 28.03.2019 :

J. Stüber, Anw .architekten GmbH