

Anlage 4

Landschaftsarchitekturbüro Geitz + Partner GbR
 Freie Garten-/ Landschaftsarchitekten und Hydrologen
 Geitz Kusche Kappich

Sigmaringer Straße 49
 70567 Stuttgart
 Tel.: (0711) 217 491-0 Fax: -49

Projekt: Wiederherstellung der Durchgängigkeit im Bereich des Absturzes Fahrtobelbrücke in Dettingen unter Teck*						
						Kostenrahmen nach DIN 276-4
Nr.	Kostengruppe	Masse	Einheit	Einheitspreis	Teilbetrag (netto)	Gesamtbetrag
	Sohlgleite als Störsteingerinne (Länge 110 m, Breite 9 m)	990,00	m ²	250,00 €	247.500,00	
Summe Baukosten						247.500,00 €
700	Baunebenkosten					
732	Freianlagenleistungen HZ III Mitte, 8% NK)	1,00	psch	55.600,00 €	55.600,00	
	Abfalltechnische- und Baugrunduntersuchung	1,00	psch	4.000,00 €	4.000,00	
	Vermessung	1,00	psch	3.000,00 €	3.000,00	
	Nachweis Hochwasserneutralität	1,00	psch	5.000,00 €	5.000,00	
	UVP Vorprüfung	1,00	psch	3.000,00 €	3.000,00	
	Abfischung Gewässerfauna	1,00	psch	2.000,00 €	2.000,00	
	sonst. Baunebenkosten (Anzeige Staatsanzeiger,...)	1,00	psch	1.000,00 €	1.000,00	
<i>Summe Baunebenkosten</i>						<i>73.600,00 €</i>
Summe Kostengruppe 700						73.600,00 €
Gesamtkosten ohne Baunebenkosten						247.500,00 €
Baunebenkosten						73.600,00 €
Gesamtkosten mit Baunebenkosten						321.100,00 €
gesetzl. Umsatzsteuer (19%)						61.009,00 €
Gesamtkosten, brutto						382.109,00 €
Gesamtkosten gerundet						382.000,00 €
* Bei diesem Kostenrahmen wird von einer Umsetzung im Jahr 2025 ausgegangen. Vom heutigen Preisniveau wurde ein Kostensteigerungsindex von jährlich 3% in die Einheitspreise eingerechnet.						
	Aufgestellt: Stuttgart	Datum	Bearbeiter	Bemerkungen		
		22.02.2019	H. Kappich			
	Geändert am:					